

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1068907-16	993499/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	10-20 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	PAU D'ARCO - TO

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						359.980,33
1.1.0.1.	Composição	03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2,88	354,38	BDI 1	436,74	28.230,27
1.1.0.2.	Colação	01	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	10.943,06	BDI 1	13.486,23	13.486,23
1.1.0.3.	Colação	02	DEMABILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	10.943,06	BDI 1	13.486,23	13.486,23
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						28.699,77
1.2.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	7.762,57	BDI 1	9.566,59	28.699,77
1.3.			BDTC D=1,00M						117.470,78
1.3.1.			BACIA 01						36.292,37
1.3.1.1.	SICRO	0804191	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	1.113,62	BDI 1	1.372,43	10.979,44
1.3.1.2.	SICRO	0804233	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.810,60	BDI 1	2.231,38	4.462,76
1.3.1.3.	Composição	02	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	16.918,35	BDI 1	20.850,17	20.850,17
1.3.2.			BACIA 02						27.002,10
1.3.2.1.	SICRO	0804191	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	1.113,62	BDI 1	1.372,43	10.979,44
1.3.2.2.	SICRO	0804233	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.810,60	BDI 1	2.231,38	4.462,76
1.3.2.3.	Composição	04	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	9.379,99	BDI 1	11.559,90	11.559,90
1.3.3.			BACIA 03						25.567,60
1.3.3.1.	SICRO	0804191	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	1.113,62	BDI 1	1.372,43	10.979,44
1.3.3.2.	SICRO	0804233	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.810,60	BDI 1	2.231,38	4.462,76
1.3.3.3.	Composição	05	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	8.207,89	BDI 1	10.115,40	10.115,40
1.3.4.			BACIA 15						28.618,71
1.3.4.1.	SICRO	0804191	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	1.113,62	BDI 1	1.372,43	10.979,44
1.3.4.2.	SICRO	0804233	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.810,60	BDI 1	2.231,38	4.462,76
1.3.4.3.	Composição	17	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	10.691,75	BDI 1	13.176,51	13.176,51
1.4.			BSTC D=1,00M						95.762,46
1.4.1.			BACIA 04						22.337,48
1.4.1.1.	SICRO	0804039	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	577,16	BDI 1	711,29	5.690,32
1.4.1.2.	SICRO	0804121	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.502,60	BDI 1	1.851,80	3.703,60
1.4.1.3.	Composição	06	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	10.502,73	BDI 1	12.943,56	12.943,56
1.4.2.			BACIA 09						30.877,83
1.4.2.1.	SICRO	0804039	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	577,16	BDI 1	711,29	5.690,32
1.4.2.2.	SICRO	0804121	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.502,60	BDI 1	1.851,80	3.703,60
1.4.2.3.	Composição	11	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	17.432,58	BDI 1	21.483,91	21.483,91
1.4.3.			BACIA 11						28.364,28
1.4.3.1.	SICRO	0804039	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	577,16	BDI 1	711,29	5.690,32
1.4.3.2.	SICRO	0804121	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.502,60	BDI 1	1.851,80	3.703,60
1.4.3.3.	Composição	13	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	15.384,91	BDI 1	18.960,36	18.960,36

Nº OPERAÇÃO 1068907-16	Nº SICONV/ 893499/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS			
	LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-20 (N DES)	DESCRÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	MUNICÍPIO / UF PAU D'ARCO - TO	BDI 1 23,24%	BDI 2 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS									
1.4.4.			BACIA 16						959.930,38
1.4.4.1.	SICRO	0804039	CORPO DE BSTD D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	577,16	BDI 1	711,29	5.690,32
1.4.4.2.	SICRO	0804121	BOCA BSTD D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	1.502,60	BDI 1	1.851,80	3.703,60
1.4.4.3.	Composição	18	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	3.893,99	BDI 1	4.798,95	4.798,95
1.5.			BSCC 2,00X2,00M						143.571,09
1.5.1.			BACIA 05						69.886,86
1.5.1.1.	SICRO	0705185	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	2.007,70	BDI 1	2.474,29	19.794,32
1.5.1.2.	SICRO	0705233	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	12.781,22	BDI 1	15.751,58	31.503,16
1.5.1.3.	Composição	07	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	15.067,66	BDI 1	18.569,38	18.569,38
1.5.2.			BACIA 06						73.704,23
1.5.2.1.	SICRO	0705185	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	2.007,70	BDI 1	2.474,29	19.794,32
1.5.2.2.	SICRO	0705233	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	12.781,22	BDI 1	15.751,58	31.503,16
1.5.2.3.	Composição	08	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	18.181,39	BDI 1	22.406,75	22.406,75
1.6.			BTCC 2,50X2,50M						136.318,96
1.6.1.			BACIA 07						136.318,96
1.6.1.1.	SICRO	0705376	CORPO BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	6.151,55	BDI 1	7.581,17	60.649,36
1.6.1.2.	SICRO	0705419	BOCA BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	25.265,52	BDI 1	31.137,23	62.274,46
1.6.1.3.	Composição	09	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	10.869,15	BDI 1	13.395,14	13.395,14
1.7.			BDCC 2,00X2,00M						179.544,09
1.7.1.			BACIA 08						84.453,82
1.7.1.1.	SICRO	0705273	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	3.380,98	BDI 1	4.166,72	33.333,76
1.7.1.2.	SICRO	0705322	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	14.738,82	BDI 1	18.164,12	36.328,24
1.7.1.3.	Composição	10	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	12.002,45	BDI 1	14.791,82	14.791,82
1.7.2.			BACIA 12						95.090,27
1.7.2.1.	SICRO	0705273	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	3.380,98	BDI 1	4.166,72	33.333,76
1.7.2.2.	SICRO	0705322	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	14.738,82	BDI 1	18.164,12	36.328,24
1.7.2.3.	Composição	14	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	20.633,13	BDI 1	25.428,27	25.428,27
1.8.			BDCC 2,50X2,50M						114.534,68
1.8.1.			BACIA 10						114.534,68
1.8.1.1.	SICRO	0705287	CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	4.446,49	BDI 1	5.479,85	43.838,80
1.8.1.2.	SICRO	0705330	BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	20.506,05	BDI 1	25.271,66	50.543,32
1.8.1.3.	Composição	12	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	16.352,29	BDI 1	20.152,56	20.152,56
1.9.			BSCC 2,50X2,50M						85.753,50
1.9.1.			BACIA 13						85.753,50
1.9.1.1.	SICRO	0705199	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,00	2.869,86	BDI 1	3.536,57	28.292,56

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV/	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1088907-16	893499/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PALMAS	10-20 (N DES)	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS	PAU D'ARCO - TO
			BDI 1 23,24%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS									
1.9.1.2.	SICRO	0705241	BOCA BSOC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	17.202,89	BDI 1	21.200,84	42.401,68
1.9.1.3.	Composição	15	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	12.219,46	BDI 1	15.059,26	15.059,26
1.10.1.			BTTC D=1,00M						30.094,78
1.10.1.1.			BACIA 14						30.094,78
1.10.1.1.	SICRO	0804295	CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	8,00	1.650,15	BDI 1	2.033,64	16.269,12
1.10.1.2.	SICRO	0804317	BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00	2.203,60	BDI 1	2.715,72	5.431,44
1.10.1.3.	Composição	16	MOVIMENTO DE TERRA	UNI	1,00	6.811,28	BDI 1	8.394,22	8.394,22
									959.980,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

Assinado de forma digital por ADRIANA LIMA DE SOUZA-90874250668
Dados: 2020.12.08 10:52:11 -03'00'

ADRIANA LIMA DE SOUZA-90874250668

Responsável Técnico

Nome: ADRIANA LIMA DE SOUZA

CREA/CAU: 58940/D

ART/IRRT: TO20200271458

PAU D'ARCO - TO

Local

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

Data

