RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 845805/2017

RESUMO DAS NOTAS DE SERVIÇO (M3)	
VOL. DE CORTE	11,17
VOL. DE ATERRO	235,84
VOL. DE CORTE/ATERRO COMPENSADO	227,31

Prefeitura Municipal de
PAU D'ARCO

OBRA: Execução de Pavimentação na Cidade de Pau D'arco – TO.

LOCAL: **DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO**

MUNICÍPIO: PAU D'ARCO - TO
ÁREA: 3388m2
CONTRATO: 845805/2017

IMPLANTAÇÃO NOVA

RUA	COMP.	LARG.	ÁREA	NOTAS DE SERVIÇO – TERRAPLANAGEM					ÁREA PARA CALCULO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LIMPEZA DO TERRENO		BASE		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		MEIO-FIO – DIREITO		MEIO-FIO – ESQUERDO		TOTAL MEIO-FIO	CALÇADA – DIREITO		CALÇADA – ESQUERDO		TOTAL ÁREA	RESUMO SINALIZAÇÃO – HORIZONTAL (FAIXAS)			RESUMO SINALIZAÇÃO – VERTICAL (PLACAS)		
				CORTE NOTA DE SERVIÇO	ATERRO NOTA DE SERVIÇO	CORTE E ATERRO COMPENSADO	CORTE EFETIVO	ATERRO EFETIVO	Equivalente a Largura da Pista	ÁREA	Equivalente a Largura da Pista	ÁREA	larg. Impr. (Pista - sarjetas)	larg. TSD. (Pista - sarjetas)	RETO	CURVO	RETO	CURVO		LARG.	COMPR.	LARG.	COMPR.		FAIXA TIPO (F1) - ÁREA 15,79m²	FAIXA TIPO (F2) ÁREA 20,28m²	FAIXA TIPO (F3) - ÁREA 13,35m²	R1	R19	A32b
AV SEBASTIÃO SOARES	269,000	7,00	1.883,00	186,054	336,023	186,05	0,00	149,97	7,00	1.883,00	7,00	1.883,00	6,40	6,40	246,90	17,70	238,00	22,00	524,60	1,50	264,60	1,50	260,00	786,90	2,00			2,00	2,00	
AV SEBASTIÃO SOARES 2	38,000	7,00	266,00	4,699	90,571	4,70	0,00	85,87	7,00	266,00	7,00	266,00	6,40	6,40	28,40	-	45,00	-	73,40	1,50	28,40	1,50	45,00	110,10						
RUA BANDEIRANTES	177,000	7,00	1.239,00	47,728	36,561	36,56	11,17	0,00	7,00	1.239,00	7,00	1.239,00	6,40	6,40	166,80	16,20	167,70	15,20	365,90	1,50	183,00	1,50	182,90	548,85	2,00			2,00		
TOTAIS	484,00		3.388,00	238,481	463,16	227,31	11,17	235,84		3.388,00		3.388,00							963,90		-		-	1.445,85	63,16m2	0m2	0m2	4 und	2 und	0 und

ENG. CIVIL VINICIUS PEREIRA COSTA - CREA 210.146/D-TO